Urz[illegible] Gminy Bledzew
WPŁYNĘŁO
28. 05. 2026
Nr [illegible] 2264 podpis [illegible]

Skwierzyna, 21.05.2026 r.

ALGAMA S.A.
ul. Starodworska 2
66-440 Skwierzyna

Wójt Gminy Bledzew
Urząd Gminy Bledzew
ul. Kościuszki 16
66-350 Bledzew

W odpowiedzi na wezwanie Pana Artura Marka Musialskiego – Kierownika Referatu rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu Gminy Bledzew z dnia 22.04.2026 r. (znak: RG.OŚ.6220.10.2025/2026) w związku z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu z dnia 20.04.2026 r. (znak: P.RZŚ.4900.212.2025.BJ.4) dot. planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy odchowu indyków w celach reprodukcyjnych o maksymalnej obsadzie 460,224 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", które zamierza się zlokalizować na działce nr 44/4, obręb 0005 Popowo, gm. Bledzew, przedkładamy poniższe informacje stanowiące uzupełnienie przedłożonego „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko".

Ad. I

Jak zostało wskazane na wstępie Raportu (pkt 1.1; str. 6) zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z późn. zm.)* przedmiotową inwestycję, należy zakwalifikować, do:

1. Przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
   - na podstawie §2 ust. 1 pkt 51 lit. b
2. Przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
   - na podstawie §3 ust. 1 pkt 35 lit. d
   - na podstawie §3 ust. 1 pkt 74

Ad. II.1.

Na wstępie odpowiedzi na zagadnienia II.1. należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią naszego pisma z dnia 05.03.2026 r. będącego odpowiedzią na pismo Kierownika Referatu rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu Gminy Bledzew z dnia 03.03.2026 r. (znak: RG.OŚ.6220.10.2025/2026) w związku z wydaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu negatywnej Opinii Sanitarnej z dnia 24.02.2026 r. (znak: NZ.9022.3.14.2025) do planowanego przedsięwzięcia (pismo ALGAMA S.A. przesłane do wiadomości m.in. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu) dokonana została korekta Planu zagospodarowania terenu fermy. Zaplanowane ujęcie wody (obiekt nr 4) zostało „przesunięte" w południowo-zachodnią część działki nr 44/4.

Zmiana położenia konieczna była również m.in. dla zaprojektowanego budynku mieszkalnego (obiekt nr 3), która to w konsekwencji wymusiła przesunięcie kilku innych obiektów w nowe miejsce.

Ostatecznie zmiany lokalizacyjne w Planie Zagospodarowania Terenu fermy wprowadzone zostały dla następujących obiektów (w nawiasach podano numerację według PZT):

- Budynek techniczno-socjalny (1)
- Budynek mieszkalny (3)
- Ujęcie wody podziemnej (4)
- Hydrofornia (5)
- Rozdzielnia (6)
- Agregat prądotwórczy (7)
- Zbiornik ppoż. (8)
- Punkt czerpania wody (9)
- Zbiorniki magazynowe na gaz płynny (12)

- Zbiornik na ścieki bytowe (14)
- Odstojnik popłuczyn (15)
  oraz
- dodano 2 miejsca postojowe przy budynku mieszkalnym oraz zlikwidowano 2 miejsca postojowe z parkingu ogólnego – bilans miejsc postojowych bez zmian (18)
- doprojektowano pas zieleni izolacyjnej (20)

Do niniejszego pisma dołączono rysunek – Plan Zagospodarowania Terenu fermy w nowym wariancie.

Obecnie planowana lokalizacja ujęcia wody podziemnej (4) znajduje się poza granicami R – zasięgami leja depresji studni SW-2 (117,6 m) oraz SW-2A (315 m).

Do niniejszego pisma dołączono rysunek przedstawiający planowaną aktualnie lokalizację studni w odniesieniu do ujęcia gminnego i promieni lejów depresji.

Natomiast odnosząc się m.in. do wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami istniejącymi stanowiącymi ujęcie gminne, do niniejszego pisma dołączona została „Opinia hydrogeologiczna dotycząca oddziaływania ujęć w miejscowości Popowo" sporządzona przez Piotra Fuszarę hydrogeologa posiadającego uprawnienia geologiczne (nr upr. V-1272).

Z obliczeń przedstawionych w Opinii wynika, że oddziaływanie pomiędzy ujęciami będzie nieistotne.

Ad. II.2.

Zgodnie z założeniami Raportu łączne zapotrzebowanie na wodę obliczone zostało na wielkość 5257,94 m^3/rok.

W związku z otrzymanym wezwaniem ALGAMA S.A. zwróciła z zapytaniem do zarządcy sieci wodociągowej – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie, o możliwość zaopatrzenia w wodę planowanej inwestycji. ZGK w Bledzewie pismem z dnia 12.05.2026 r. (znak: ZGK.5031.21.2026) poinformował, że nie posiada możliwości zapewnienia podłączenia wody.

Pismo ZGK w Bledzewie z dnia 12.05.2026 r. (znak: ZGK.5031.21.2026) stanowi załącznik do niniejszego uzupełnienia.

Ad. II.3.

W związku z brakiem możliwości zapewnienia podłączenia wody z gminnej sieci, rezygnacja z własnego ujęcia wody nie jest analizowana.

Ad. II.4.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami w miejscach załadunku nawozów naturalnych na środki transportu przewiduje się podjęcie następujących działań:

- Wykonanie miejsc załadunkowych z betonu wodoszczelnego.
- Wyznaczenie miejsc załadunkowych obornika bezpośrednio przy bramach wjazdowych do budynków hodowlanych.
- Obniżenie stanowiska załadunku, wykonanie zadaszenia i spadków oraz korytek ściekowych wychwytujących ewentualne odcieki.
- Kierowanie ewentualnych odcieków do zbiornika na gnojowicę.
- Załadunek obornika pod zadaszeniem (okap budynku hodowlanego).
- Możliwe będzie również wykonanie przy stanowiskach załadowczych niewielkich progów antyprzelewowych ograniczających możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
- Wyznaczenie miejsc załadunkowych gnojowicy bezpośrednio przy zbiornikach (ograniczenie ryzyka rozchlapywania i rozlewania cieczy poprzez skrócenie dystansu).

Ad. II.5.

Bilans powierzchni:

- połacie dachowe obiektów budowlanych $F_1 \approx 0{,}700$ ha
- powierzchnie utwardzone szczelne betonowe $F_2 \approx 0{,}375$ ha
- powierzchnie utwardzone – kruszywo $F_3 \approx 0{,}020$ ha
- powierzchnia biologicznie czynna $F_3 \approx 1{,}140$ ha

Odprowadzanie wód opadowych na tereny biologicznie czynne nie będzie prowadziło do zmian w stosunkach wodnych, za czym przemawiać będą następujące argumenty:

1. Chłonność gruntu. Zgodnie z briofilem geologicznym wskazanym w "Projekcie robót geologicznych" do głębokości 10,0 m występować będą piaski, a zatem materiał charakteryzujący się bardzo dobrą filtracją i wysoką przepuszczalnością.
2. Kierunek spływu wód. Ukształtowanie terenu zostanie tak zaprojektowane za pomocą rzędnych wysokościowych, aby woda nie była kierowana ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
3. Zdolność retencyjna. Analizując przewidzianą powierzchnię biologicznie czynną, oraz jej chłonność, można stwierdzić, grunt na terenie inwestycji będzie w stanie wchłonąć, zmagazynować i odparować spływającą wodę bez tworzenia zastoisk.

Michał Iwaszkiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU
Wnioskodawca

ALGAMA S.A.
ul. STARODWORSKA 2, 66-440 SKWIERZYNA
NIP 7010585572 REGON 364623986
BDO000120178
TEL. 512 631 912

Patrycja Dąbrowska
autor Raportu

ekolima
Biuro Analiz Środowiskowych EKOLIMA
ul. Tęczowa 18, 66-003 Droszków
NIP: 6932148709, REGON: 520090288
tel. +48 880263767
https://ekolima.pl/ e-mail: kontakt@ekolima.pl

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu fermy – Korekta (skala 1:1000).
2. Ujęcie w Popowie, ZGK w Bledzewie – lokalizacja studni, strefa ochronna ujęcia, zasięgi promieni lejów depresji – KOREKTA (skala 1:2000).
3. Opinia hydrogeologiczna.
4. Pismo ZGK w Bledzewie z dnia 12.05.2026 r. (znak: ZGK.5031.21.2026).

Otrzymują:

1. Adresat (1 egz. druk + 4 egz. CD)
2. A/a